Envoyé en préfecture le 20/10/2026
Reçu en préfecture le 20/10/2026
Publié le
ID : 022-212203525-20261013-DCM2026101305-DE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – DÉPARTEMENT DES CÔTES D'ARMOR

COMMUNE DE TREFUMEL

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 13 octobre 2026

Date de convocation
Le 08.10.2026

Nombre de conseillers
en exercice : 11
Présents : 09
Votants : 10

L'an deux mil vingt-six, le 13 octobre à 19h00 le conseil municipal de cette commune régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la mairie, sous la présidence de Mme Françoise HEDE, Maire.

Présents : F. HEDE ; H. AGAESSE ; N. GALLAIS ; J-M DAVY ; P. COMMEUREUC ; A. LAVIEILLE ; E. LE HOANEN ; A. TEILLET ; F. THOMAS.
Absents excusés : E. POIGNANT ; M-L SAUDRAIS.
Pouvoir : M-L SAUDRAIS à F. HEDE.
Secrétaire de séance : N. GALLAIS.

DCM-2026-10-13/05 : Problème du parking du bourg et inondation à la Mare

Le contexte et la situation actuelle :

Le parking du centre-bourg de Tréfumel présente une dégradation prononcée de son revêtement, qui s'aggrave de semaine en semaine. Cette détérioration est particulièrement marquée à proximité de l'arrêt de bus, zone où les cars scolaires effectuent leurs manœuvres de demi-tour. Il convient de souligner que ce parking n'a pas été conçu à l'origine pour supporter la circulation et les manœuvres de poids lourds, ce qui explique l'usure prématurée et structurelle de la voirie.

Les échanges avec Dinan Agglomération :

Face à ce constat, la municipalité est en relation depuis plusieurs mois avec Dinan Agglomération, et plus spécifiquement avec son antenne technique basée à Broons. Les démarches ont été engagées pour évaluer l'ampleur des travaux nécessaires à la sécurisation et au renouvellement de cet espace. Toutefois, la lenteur des échanges n'a pas permis, à ce jour, d'obtenir un chiffrage définitif des travaux à présenter au conseil municipal.

Fin septembre, l'antenne technique de Broons a toutefois fait part de l'avancée du dossier. Le pôle technique a indiqué être en attente d'un devis de la part de l'entreprise Even pour estimer le coût global de la réfection de la zone détériorée.

Suite aux investigations réalisées sur place, le scénario technique retenu par l'antenne de Broons prévoit :

- La réalisation de purges de voirie (renforcement de la structure) aux deux endroits identifiés comme les plus critiques ;
- Le rabotage de l'ensemble de la surface « faillancée » ;
- La pose d'un système de drain pour assainir la zone ;
- La réalisation d'un enrobé neuf.

Par ailleurs, la situation a également fait l'objet d'échanges concernant la problématique d'inondation au lieu-dit « La Mare ». L'antenne technique a proposé une solution consistant en la

Envoyé en préfecture le 20/10/2026
Reçu en préfecture le 20/10/2026
Publié le
ID : 022-212203525-20261013-DCM2026101305-DE

pose d'une grille d'eaux pluviales « en trop plein » sur le plateau ralentisseur. Cet aménagement permettrait de collecter les eaux pluviales avant qu'elles ne parviennent chez le riverain impacté, avec un raccordement sur le fossé en amont. L'antenne technique a toutefois précisé que cet aménagement se situant sur le domaine départemental, la mairie doit se rapprocher de l'Aménagement du Territoire de Dinan (ATD) avec Monsieur Anthony Petra pour la suite.

Situation à ce jour :

Un devis relatif à la réfection du parking nous a été transmis par courriel ce jour, pour un montant de 17 821,20 € TTC. Celui-ci reste à étudier avant toute décision. Les modalités de prise en charge financière de ces travaux devront par ailleurs être clarifiées avec Dinan Agglomération.

Le conseil municipal prend acte de la situation.

Pour copie conforme. Certifié exécutoire compte tenu de la publication en mairie et de la transmission au représentant de l'Etat le 20 OCT. 2026

Le Maire,
Françoise HEDE

MAIRIE DE TREFUMEL (Côtes d'Armor)

Le secrétaire de séance
Nicolas GALLAIS

MAIRIE DE TREFUMEL (Côtes d'Armor)